



COMUNE DI
MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

**PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA NEL SETTORE
AGROALIMENTARE - MERCATO CONTADINO**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

C5

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

Progettisti incaricati:

Maggio 2014

ing. Sandro CATTÀ

ing. Gian Lucca FRAU

ing. Antonino MASIA

Responsabile del Procedimento

p. ed. Mauro ETZI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 SIC.A.001	Fornitura e sistemazione in opera dell'idonea cartellonistica di sicurezza prevista dalla normativa in vigore (D.Lgs. 81/08) per tutte le necessità del cantiere, comprendente la segnaletica di: divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio ed informazione, segnali complementari, pericolo, compreso ogni onere. Conteggiata a singolo cartello. SEGNALAZIONE PERICOLI					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,00	160,00
2 SIC.A.002	Recinzione da cantiere, composta da i seguenti elementi base: colonnina portarecinzione, mediante tubo di acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante per una maggiore stabilità, altezza m 1,00, in numero sufficiente; griglia di segnalazione, di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida, elevata resistenza alla trazione. Delle dimensioni e lunghezze necessarie per la perimetrazione dell'intera area di cantiere; compresa messa in opera, smontaggio e spostamento ove necessario. DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	212,27	212,27
3 SIC.B.001	Struttura prefabbricata per servizio igienico, termoriscaldata e coibentata, realizzata con: profili di lamiera di acciaio pressopiegata (ossatura di base e tetto) tale da permettere il sollevamento dall'alto, mediante quattro anelli saldati alla struttura portante, copertura di lamiera d'acciaio grecata, pareti esterne realizzate con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm. 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, iniettato, ad alta densità, divisori interni realizzati con pannelli similari alle pareti esterne, infissi esterni d'alluminio anodizzato, ad un battente e con finestra del tipo a saliscendi o vasistas, impianto elettrico a norme CEI, pavimento composto da legno idrofugo e rivestito di PVC, poggiate sull'ossatura di base, soffiatura costituita da pannelli di legno nobilitato con PVC, sostenuti da profili d'acciaio preverniciato fissati all'ossatura del tetto e coibentata con lana di vetro o poliuretano espanso autoestinguente. Dimensioni esterne massime m 1,30 x 1,30 x 2,50 circa. Arredata con: turca, lavabo e cassetta di scarico. Compreso: trasporto, servizio di smaltimento autorizzato e tutti gli allacci necessari (elettrico, idrico ...), nolo autogrù ed installazione del manufatto. SERVIZI IGIENICI *(par.ug.=60/30)	2,00				2,00		
	SOMMANO mesi					2,00	100,00	200,00
	A R I P O R T A R E							572,27

