



COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO TECNICO

MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADE COMUNALI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Allegato B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Maracalagonis, Settembre 2017

Progettista: **UFFICIO LAVORI PUBBLICI**



Ord.	Articolo	Descrizione lavorazioni	Quantità		Prezzo unitario		Importo
1	OF.01.SEGN	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico con rifrangente bianca/gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq.	ml	900,0	€/ml	2,00	1.800,00
2	OF.07.SEGN	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico con rifrangente gialla/nera, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq.	ml	300,0	€/ml	2,50	750,00
3	OF.04.SEGN	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice rifrangente, bianca/gialla, in opera per STOP, FRECCHE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq	cad	50,0	€/cad	30,00	1.500,00
4	OF.05.SEGN	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice rifrangente, bianca/gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq	mq	480,0	€/mq	15,00	7.200,00
5	OF.04.SEGN	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice rifrangente gialla, in opera per SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq	cad	30,0	€/cad	15,00	450,00
6	OF.04.SEGN	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice rifrangente gialla, in opera per SIMBOLI (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq	cad	40,0	€/cad	15,00	600,00
7	OF.004.SEGN .VERT	SEGNALE STRADALE realizzato in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, su palo esistente o compensato a parte, dato in opera compreso il tiro in alto, le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione, il trasporto, la rimozione e il conferimento in discarica autorizzata di ogni materiale di risulta. QUADRATO 50 cm x 50 cm RETTANGOLARE 100 cm x 25 cm	cad	50,0	€/cad	63,20	3.160,00
8	OF.003.SEGN. VERT	SEGNALE STRADALE OTTOGONALE DI STOP realizzato in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, su palo esistente o compensato a parte, dato in opera compreso il tiro in alto, le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione, il trasporto, la rimozione e il conferimento in discarica autorizzata di ogni materiale di risulta. Diametro cm 60	cad	24,0	€/cad	80,00	1.920,00



Ord.	Articolo	Descrizione lavorazioni	Quantità		Prezzo unitario		Importo
9	OF.001.SEGN. VERT	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO realizzato in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, su palo esistente o compensato a parte, dato in opera compreso il tiro in alto, le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione, il trasporto, la rimozione e il conferimento in discarica autorizzata di ogni materiale di risulta. Diametro cm 60	cad	48,0	€/cad	80,00	3.840,00
10	OF.005.SEGN. VERT	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE FRONTALE realizzato in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, su palo esistente o compensato a parte, dato in opera compreso il tiro in alto, le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione, il trasporto, la rimozione e il conferimento in discarica autorizzata di ogni materiale di risulta. Altezza cm 60 Larghezza 40 cm	cad	24,0	€/cad	80,00	1.920,00
11	OF.007.SEGN. VERT	PANNELLO RETTANGOLARE INTEGRATIVO AI SEGNALE STRADALI realizzato in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera su palo esistente o compensato a parte, dato in opera compreso il tiro in alto, le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione, il trasporto, la rimozione e il conferimento in discarica autorizzata di ogni materiale di risulta.	cad	40,0	€/cad	25,00	1.000,00
12	OF.009.SEGN. VERT	PALO DI SOSTEGNO A SEGNALETICA STRADALE VERTICALE dato in opera compreso il materiale e le lavorazioni necessarie per l'infissione al suolo, il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo antirotazione.	cad	100,0	€/cad	65,00	6.500,00
13	OF.009.SEGN. VERT	RIMOZIONE PALO DI PALO DI SOSTEGNO A SEGNALETICA STRADALE VERTICALE compresi il materiale e le lavorazioni necessarie per la rimozione, il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione.	cad	50,0	€/cad	20,00	1.000,00
14	OF.009.SEGN. VERT	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO COMPLETO, del diametro di 70 cm., su palo esistente o compensato a parte, dato in opera compreso il tiro in alto, le staffe e i collari di fissaggio palo-specchio in alluminio, completo di bulloneria e dispositivo antirotazione, idoneo per l'attacco al palo D 60 mm. In opera dato conforme ai disposti del Nuovo Codice della Strada.	cad	13,0	€/cad	100,00	1.300,00

IMPORTO DEI LAVORI**32.940,00**